

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
Processo Licitatório: 73/2014  
Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 1/8

**(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 23/04/2014).**

Fornecedor: .....  
Endereço: .....  
Cidade: ..... Estado: ..... Telefone: .....  
CNPJ / CPF: ..... Inscrição Estadual: ..... Fax: .....  
Validade da Proposta: ..... Prazo Entrega/Exec.: ..... Condições de Pagamento: .....

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	9020017	SERV	<p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 14 (CATORZE) CORTINAS EM MATERIAL CORTA LUZ VULCAN, COM ILHÓIS EM PVC, CORES A ESCOLHER, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:</p> <p>02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,60 M DE LARGURA POR X 1,60 M DE ALTURA PARA CADA PARTE.</p> <p>OBS.: TODAS ESTAS CORTINAS DEVERÃO RECEBER UM REFORÇO NA "CABEÇA DA CORTINA" COM O TECIDO DE OXFORD, VISANDO A MAIOR DURABILIDADE DA MESMA.</p> <p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 14 (CATORZE) VARÃO 19MM, KIT COMPLETO, SENDO: MEDIDAS: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.</p> <p>TRAZER AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO TECIDO PARA ESCOLHA DO MODELO APÓS A LICITAÇÃO, E APROVAÇÃO DO MESMO.</p> <p>LOCAL PARA INSTALAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONE MARTINS FALONI FERREIRA. (09-02-0017)</p>	1,000			

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
Processo Licitatório: 73/2014  
Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 2/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	9020018	SERV	<p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CORTINAS EM MATERIAL CORTA LUZ VULCAN, COM ILHÓIS EM PVC, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO: 12 (DOZE) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,60 M DE LARGURA POR X 2,00M DE ALTURA PARA CADA PARTE. 22 (VINTE E DUAS) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,20 M DE LARGURA POR X 1,40 M DE ALTURA PARA CADA PARTE. 03 (TRÊS) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,60 M DE LARGURA POR X 1,60 M DE ALTURA PARA CADA PARTE.</p> <p>OBS.: TODAS ESTAS CORTINAS DEVERÃO RECEBER UM REFORÇO NA "CABEÇA DA CORTINA" COM O TECIDO DE OXFORD, VISANDO A MAIOR DURABILIDADE DA MESMA.</p> <p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 37 (TRINTA E SETE) VARÃO 19MM, KIT COMPLETO, SENDO: 12 (DOZE) VARÃO MEDINDO: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. 22 (VINTE E DOIS) VARÃO MEDINDO: 1,80 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. 03 (TRÊS) VARÃO MEDINDO: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.</p> <p>TRAZER AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO TECIDO PARA ESCOLHA DO MODELO APÓS A LICITAÇÃO, E APROVAÇÃO DO MESMO.</p> <p>LOCAL PARA INSTALAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL SECRETÁRIO OLINDA DE ANDRADA. (09-02-0018)</p>	1,000			

Local e Data: ....., ...../...../.....

.....  
Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
Processo Licitatório: 73/2014  
Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 3/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
3	9020019	SERV	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CORTINAS EM OXFORD, CORES A ESCOLHER, TECIDO DE 1ª LINHA, EXCELENTE QUALIDADE, CORES A ESCOLHER, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO: 08 (OITO) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,40 M DE LARGURA POR X 1,70 M DE ALTURA PARA CADA PARTE. 03 (TRÊS) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,20 M DE LARGURA POR X 1,70 M DE ALTURA PARA CADA PARTE. 01(UMA) CORTINA MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,20 M DE LARGURA POR X 1,50 M DE ALTURA PARA CADA PARTE.  CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 12 (DOZE) VARÃO 19MM, KIT COMPLETO, SENDO: 08 (OITO) VARÃO MEDINDO: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. 04 (QUATRO) VARÃO MEDINDO: 1,80 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.  TRAZER AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO TECIDO PARA ESCOLHA DO MODELO APÓS A LICITAÇÃO, E APROVAÇÃO DO MESMO.  LOCAL PARA INSTALAÇÃO: CEMEI MENINO JESUS. (09-02-0019)	1,000			
4	9020020	Un	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) CORTINAS EM OXFORD, CORES A ESCOLHER, TECIDO DE 1ª LINHA, EXCELENTE QUALIDADE, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:  02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 2,20 M DE LARGURA POR X 1,70 M DE ALTURA, PARA CADA PARTE.  CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 09 (NOVE) VARÃO 19MM, KIT COMPLETO, SENDO: MEDIDAS: 3,10 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.  TRAZER AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO TECIDO E PARA ESCOLHA DO MODELO APÓS A LICITAÇÃO, E APROVAÇÃO DO MESMO.  LOCAL PARA INSTALAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE. (09-02-0020)	1,000			

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
Processo Licitatório: 73/2014  
Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 4/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

5 9020021 Un CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) CORTINAS, CORES A ESCOLHER, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE OXFORD, TECIDO DE 1ª LINHA, EXCELENTE QUALIDADE E CORTINAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL CORTA LUZ VULCAN, COM ILHÓIS EM PVC, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:

04 (QUATRO) CORTINAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL CORTA LUZ, MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 2.50M DE LARGURA X 2,10M DE ALTURA PARA CADA PARTE. OBS.: ESTAS 04 (QUATRO) CORTINAS DEVERÃO RECEBER UM REFORÇO NA "CABEÇA DA CORTINA" COM O TECIDO DE OXFORD, VISANDO A MAIOR DURABILIDADE DAS MESMAS.

05 (CINCO) CORTINAS EM OXFORD, MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 2,10M DE LARGURA X 2,10M DE ALTURA PARA CADA PARTE.

02 (DUAS) CORTINAS EM OXFORD, 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 2,40M DE LARGURA X 1,70M DE ALTURA PARA CADA PARTE.

01 (UMA) CORTINA EM OXFORD, 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 2,30M DE LARGURA X 1,70 DE ALTURA.

01 (UMA) CORTINA EM OXFORD, 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,80M DE LARGURA X 1,70 DE ALTURA

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO 13 (TREZE) VARÃO 19MM, KIT COMPLETO, SENDO:  
04 (QUATRO) VARÃO MEDINDO: 3,60 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

05 (CINCO) VARÃO MEDINDO: 3,00 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

02 (DOIS) VARÃO MEDINDO: 3,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

01 (UM) VARÃO MEDINDO: 1,80M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

01 (UM) VARÃO MEDINDO: 2,70M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

TRAZER AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO TECIDO PARA ESCOLHA DO MODELO APÓS A LICITAÇÃO, E APROVAÇÃO DO MESMO.

LOCAL PARA INSTALAÇÃO: CEMEI ANDRÉA DE SOUZA COUTINHO. (09-02-0021)

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
 C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
 Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
 Processo Licitatório: 73/2014  
 Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 5/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
6	9020022	Un	<p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 (CINQUENTA E TRÊS) CORTINAS EM MATERIAL CORTA LUZ VULCAN, COM ILHÓIS EM PVC, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:</p> <p>25 (VINTE E CINCO) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,60 M POR X 1,70 M PARA CADA PARTE.                      03 (TRÊS) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,60 M POR X 1,50 M PARA CADA PARTE.                      08 (OITO) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,60 M POR 1,10 M PARA CADA PARTE.                      01 (UMA) CORTINA MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,00 M POR 1,50 M PARA CADA PARTE.                      09 (NOVE) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 0,80 M POR 2,00 M PARA CADA PARTE.                      02 (DUAS) CORTINAS MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,20 M POR 2,00 M PARA CADA PARTE.                      01 (UMA) CORTINA MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,00 M POR 1,70 M PARA CADA PARTE.                      01 (UMA) CORTINA MEDINDO: 02 PARTES PARA CADA JANELA, MEDINDO 1,20 M POR 1,10 M PARA CADA PARTE.</p> <p>OBS.: TODAS ESTAS CORTINAS DEVERÃO RECEBER UM REFORÇO NA "CABEÇA DA CORTINA" COM O TECIDO DE OXFORD, VISANDO A MAIOR DURABILIDADE DA MESMA.</p> <p>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 50 (CINQUENTA ) VARÃO 19MM, KIT COMPLETO, SENDO:                      25 (VINTE E CINCO) VARÃO 28MM, MEDINDO: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.                      03 (TRÊS) VARÃO 28MM, MEDINDO: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.                      08 (OITO) VARÃO 28MM, MEDINDO: 2,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE                      01 (UM) VARÃO 28MM, MEDINDO: 1,50 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.                      09 (NOVE) VARÃO 28MM, MEDINDO: 1,30 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.                      02 (DOIS) VARÃO 28MM, MEDINDO: 1,80 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.                      01 (UM) VARÃO 28MM, MEDINDO: 1,50 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.                      01 (UM) VARÃO 28MM, MEDINDO: 1,80 M DE COMPRIMENTO COM 03 SUPORTES E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.</p> <p>TRAZER AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO TECIDO PARA ESCOLHA DO MODELO APÓS A LICITAÇÃO, E APROVAÇÃO DO MESMO.</p> <p>LOCAL PARA INSTALAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA YOLANDA DIAS</p>	1,000			

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
 C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
 Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
 Processo Licitatório: 73/2014  
 Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 6/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			RIBEIRO. (09-02-0022)				
7	9020023	SERV	INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE 31 CORTINAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO COM AS SEGUINTE MEDIDAS.  -16 UNIDADES DE 1,5MX3M -03 UNIDADES DE 1,20MX4,5M -04 UNIDADES DE 1,70MX3,0M -04 UNIDADES DE 1,70MX4,5M -02 UNIDADES DE 1,5MX4,5M -02 UNIDADES DE 1,5MX2M (09-02-0023)	1,000	_____	_____	_____
8	9020024	SERV	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO: MODELO: TOLDO FIXO (ENTRADA ATÉ PORTA DA RAMP) MEDIDA: 48M² APROX. ESTRUTURA EM METALON. PINTURA DA ESTRUTURA COM FUNDO ESPECIAL ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. LONA VULCAN, EMBORRACHADA, 1º LINHA COM MARCA D'ÁGUA, COR A ESCOLHER, TECIDO 100% POLIÉSTER REVESTIDO COM DUAS CAMADAS DE PVC ADITIVADAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESPECIAL ANTI-SUJEIRA. POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO, ACEITA PINTURAS, SILK SCREEN, PELÍCULAS ADESIVAS E VULCANIZAÇÃO 100% ELETRÔNICA NAS EMENDAS. A SER INSTALADO NO CEMEI MENINO JESUS (09-02-0024)	1,000	_____	_____	_____
9	9020025	Un	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO: MODELO: TOLDO FIXO. MEDIDAS: 3,20M² - UNITÁRIO. QUANTIDADE: 06 UNIDADES (03 TOLDOS PARA SALA DE INFORMÁTICA, 02 TOLDOS PARA COZINHA E 01 TOLDO PARA PORTA DA SALA DE REFORÇO). ESTRUTURA EM METALON. PINTURA DA ESTRUTURA COM FUNDO ESPECIAL ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. LONA VULCAN, EMBORRACHADA, 1º LINHA COM MARCA D'ÁGUA, COR A ESCOLHER, TECIDO 100% POLIÉSTER REVESTIDO COM DUAS CAMADAS DE PVC ADITIVADAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESPECIAL ANTI-SUJEIRA. POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO, ACEITA PINTURAS, SILK SCREEN, PELÍCULAS ADESIVAS E VULCANIZAÇÃO 100% ELETRÔNICA NAS EMENDAS. A SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONE MARTINS FALONI FERREIRA. (09-02-0025)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
Processo Licitatório: 73/2014  
Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 7/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
10	9020026	Un	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO: MODELO: TOLDO FIXO. QUANTIDADE: 02 UNIDADES (01 TOLDO PARA ENTRADA FRONTAL DA ESCOLA E 01 TOLDO PARA ENTRADA LATERAL). MEDIDA: 13M <sup>2</sup> - 01 UNIDADE E 4,88M <sup>2</sup> - 01 UNIDADE ESTRUTURA EM METALON. PINTURA DA ESTRUTURA COM FUNDO ESPECIAL ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. LONA VULCAN, EMBORRACHADA, 1º LINHA COM MARCA D'ÁGUA, COR A ESCOLHER, TECIDO 100% POLIÉSTER REVESTIDO COM DUAS CAMADAS DE PVC ADITIVADAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESPECIAL ANTI-SUJEIRA. POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO, ACEITA PINTURAS, SILK SCREEN, PELÍCULAS ADESIVAS E VULCANIZAÇÃO 100% ELETRÔNICA NAS EMENDAS. A SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE. (09-02-0026)	1,000	_____	_____	_____
11	9020027	SERV	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: "MODELO: CORTINA RETO MÓVEL "MEDIDAS: 3,98 X 4,10M 4,24 X 4,10M 4,25 X 4,10M "ESTRUTURA EM TUBOS "PINTURA DA ESTRUTURA COM FUNDO ESPECIAL ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. "LONA NIGHT DAY, 1º LINHA COM MARCA D'ÁGUA, MARCA ALPARGATAS, COR A ESCOLHER, TECIDO 100% POLIÉSTER REVESTIDO COM DUAS CAMADAS DE PVC ADITIVADAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESPECIAL ANTI-SUJEIRA. POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO, ACEITA PINTURAS, SILK SCREEN, PELÍCULAS ADESIVAS E VULCANIZAÇÃO 100% ELETRÔNICA NAS EMENDAS. (09-02-0027)	1,000	_____	_____	_____
12	24020012	Un	CORTINA EM TECIDO RUSTICO PESADO. MEDINDO 2.00 M DE LARGURA POR 1.70M DE ALTURA E ACOMPANHA SUPORTE + VARÃO + ARGOLAS - (UMA ALTURA DE TECIDO COM 3M) (24-02-0012)	30,000	_____	_____	_____
13	24020011	Un	CORTINA EM TECIDO RUSTICO PESADO. MEDINDO 2.50 M DE LARGURA POR 2.00M DE ALTURA E ACOMPANHA SUPORTE + VARÃO + ARGOLAS - (2 ALTURAS DE TECIDO COM 3M) (24-02-0011)	2,000	_____	_____	_____

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310  
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 29/2014 - PR**

Processo Administrativo: 73/2014  
Data do Processo Adm.: 24/03/2014  
Processo Licitatório: 73/2014  
Data do Processo: 24/03/2014

Folha: 8/8

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
14	24010013	M2	DIVISÓRIA TIPO PISO-TETO 35 MM (PAINEL/PAINEL) DIVISÓRIA EM EUCATEX, NA COR CINZA CLARO, CONFECCIONADA EM PAINEL CEGO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 X 2,10M COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 35 MM, MIOLO TIPO COLMÉIA "HONEY COMB" (COLMÉIA DE ALTA GRAMATURA) QUE TEM A CARACTERÍSTICA DE ABSORVER OS IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS PONTOS DE LIGAÇÃO DA FORMAÇÃO DA COLMÉIA. ALTURA: 03 METROS X COMPRIMENTO: 2,30 METROS, COM INSTALAÇÃO DE 01 PORTA COMPLETA COM FECHADURA BOLA, ABRIR PARA O LADO DIREITO. PORTA: EM CHAPA DURA EM FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL, PINTURA MELAMÍNICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM, MEDINDO 0,80 X 2,10M (VÃO LIVRE). ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA. (24-01-0013)	7,590			
15	24010014	M2	DIVISÓRIA TIPO PISO-TETO 35 MM (PAINEL/PAINEL) DIVISÓRIA EM EUCATEX, NA COR CINZA CLARO, CONFECCIONADA EM PAINEL CEGO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 X 2,10M COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 35 MM, MIOLO TIPO COLMÉIA "HONEY COMB" (COLMÉIA DE ALTA GRAMATURA) QUE TEM A CARACTERÍSTICA DE ABSORVER OS IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS PONTOS DE LIGAÇÃO DA FORMAÇÃO DA COLMÉIA. ALTURA: 03 METROS X COMPRIMENTO: 4,50 METROS, COM INSTALAÇÃO DE 01 PORTA COMPLETA COM FECHADURA BOLA, ABRIR PARA O LADO DIREITO. PORTA: EM CHAPA DURA EM FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL, PINTURA MELAMÍNICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM, MEDINDO 0,80 X 2,10M (VÃO LIVRE). ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA - (24-01-0014)	14,850			
16	24010015	M2	DIVISÓRIA TIPO PISO-TETO 35 MM (PAINEL/PAINEL) DIVISÓRIA EM EUCATEX, NA COR CINZA CLARO, CONFECCIONADA EM PAINEL CEGO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 X 2,10M COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 35 MM, MIOLO TIPO COLMÉIA "HONEY COMB" (COLMÉIA DE ALTA GRAMATURA) QUE TEM A CARACTERÍSTICA DE ABSORVER OS IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS PONTOS DE LIGAÇÃO DA FORMAÇÃO DA COLMÉIA. ALTURA: 4,2 METROS X COMPRIMENTO: 0,73 METROS, COM INSTALAÇÃO DE 01 PORTA COMPLETA COM FECHADURA BOLA, ABRIR PARA O LADO DIREITO. PORTA: EM CHAPA DURA EM FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL, PINTURA MELAMÍNICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM, MEDINDO 0,80 X 2,10M (VÃO LIVRE). ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA - (24-01-0015)	33,720			

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor